



BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Urząd Miejski w Krośniewicach

99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 5

tel. (024) 252-30-24, fax (024) 254-77-82

Szanowny Pan
Bartosz Mordzak
Przewodniczący Osiedla nr 5
ul. Wąska 2a
99-340 Krośniewice

Nasz znak:
RRG.723.24.2019.JB.

Data:
2019-03-08

W odpowiedzi na petycję mieszkańców Osiedla nr 5 w Krośniewicach z dnia 04 marca 2019 r. skierowaną do Burmistrza Krośniewic w sprawie budowy infrastruktury drogowej wraz z chodnikami w ciągu ulic Bema, Wąska, ks. J. Popiełuszki, Bocznej i Moniuszki uprzejmie wyjaśniam co następuje.

W roku 2018 Gmina Krośniewice zleciła opracowanie koncepcji pt. **„Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Placach Południowych”** w Krośniewicach. Koncepcję opracował mgr inż. Marek Szulc w czerwcu 2018 r., która przewiduje budowę brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, przebudowę już istniejących odcinków kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz likwidację lub adaptację na kanalizację deszczową istniejących kanałów ogólnospławnych w kwartale miasta ograniczonym ulicami:

- od północy – ul. Bema,
- od zachodu – ul. Łęczycka,
- od wschodu – ul. Wierzbowa (projektowana) i rów odprowadzający wody deszczowe,
- od południa – ul. Łąkowa.

Pierwszym etapem tej przebudowy była budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. J. Popiełuszki. Odcinek tej kanalizacji, wg. koncepcji jest podstawą realizacji całego zamierzenia.

Ze względu jednak na przewidywany koszt wykonania obydwu zadań na terenie całych Placów Południowych, który wg koncepcji wynosi 7 796 253,00 zł, w tym:

- kanalizacja deszczowa 5 830 655,00 zł
- kanalizacja sanitarna 1 965 598,00 zł,

uprzejmie wyjaśniam, iż po ustaleniu kolejności przebudowy poszczególnych odcinków kanalizacji zostaną opracowane dokumentacje techniczne na poszczególne etapy przebudowy. Realizacja poszczególnych projektów nastąpi po zabezpieczeniu środków w budżecie Gminy.

W pasach drogowych ulic, o których przebudowę w imieniu mieszkańców Pan występuje, należy wybudować:

- od ul. Bema do ul. Mickiewicza: 145,20 mb kanalizacji deszczowej o średnicy 800 mm – koszt około 304 920,00 zł,
- ul. Wąska: 230,0 kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm – koszt około 345 750,00 zł,
- ul. Ks. J. Popiełuszki: wpusty kanalizacji deszczowej szt. 12 – koszt około 22 200,00 zł,
- ul. Boczna: 36,3 mb kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm – koszt około 54 450,00 zł oraz 72,10 mb kanalizacji sanitarnej o średnicy 300 mm – koszt około 86 880,50 zł, razem koszty kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Bocznej wynoszą około 141 330,50 zł.
- ul. Moniuszki: do przebudowy 88,9 mb kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm – koszt około 133 350,00 zł oraz do wybudowania 12,6 mb kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm – koszt około 18 900,00 zł, razem koszty kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki wynoszą około 152 250,00 zł.

Jednocześnie wyjaśniam, że inwestycje realizowane na podstawie opracowanej koncepcji nie mogą być realizowane dowolnie. Kolejność ich realizacji musi być podyktowana możliwością odprowadzania wód opadowych do naturalnych odbiorników oraz odprowadzania ścieków sanitarnych do oczyszczalni.

Po realizacji uregulowań dotyczących kanalizacji deszczowych i sanitarnych w poszczególnych ulicach Osiedla Nr 5 przystąpimy do opracowania dokumentacji budowlanych nawierzchni ulic oraz infrastruktury towarzyszącej (chodniki, tereny zielone), a następnie zgodnie z możliwościami budżetu Gminy przystąpimy do ich realizacji.

O powyższej odpowiedzi proszę poinformować zainteresowanych mieszkańców.

Z poważaniem:

BURMISTRZ
Katarzyna Erdman